

# ROZPOČET

Stavba: Skalica - Materská škola na ul. Pod Kalváriou

Objekt: Chodníky s asfaltovým povrchom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15.10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	900,000		
---	-----------	---	----	---------	--	--

### 5 Komunikácie

2	572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	10,000		
3	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	900,000		
4	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	900,000		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	900,000		
6	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	88,200		
7	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	617,400		
8	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,200		
9	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	88,200		

### 99 Presun hmôt HSV

10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	104,051		
----	-----------	--	---	---------	--	--

**Celkom**