

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia_chodníkov_na_ul._Pri_potoku,_Skalica

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 05.08.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2	m2	72,400		
2	001	114203101	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m3	30,000		
3	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,810		

2 Zakladanie

4	011	274313611	Betón pásov, prostý tr.C 16/20 vrátane položenia	m3	0,675		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

5 Komunikácie

5	002	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	66,360		
6	221	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.70 mm	m2	405,400		
7	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	457,500		
8	592	5922901990	Zámková dlažba hr. 6 cm, sivá (rozmer 10 x 20 cm)	m2	422,415		

8 Rúrové vedenie

9	221	899232111	Výšková úprava - plynový uzáver	ks	1,000		
---	-----	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	287,000		
11	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	294,175		
12	016	962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	0,675		

99 Presun hmôt HSV

13	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	389,296		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

M Práce a dodávky M

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

14	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	60,810		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

Celkom